

Załącznik nr 2

INWESTOR : WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Lublinie
20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 27

Obiekt : Budynek WOMP CP-L , Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Temat : Adaptacja pomieszczenia po ciemni RTG
na potrzeby mammografu cyfrowego

KOSZTORYS ŚLEPY / KSIĄŻKA OBMIARU:

KOSZTORYS				
Lp.	Podstawa wyceny	Opis i wyliczenie	j.m.	razem
		Roboty budowlane :		
1	Kalkulacja własna	Strop wzmacniający pod mammografem z blachy grubości 8 mm i śrubami kotwiącymi mammograf	m ²	1,5
2	KNNR3 0603-03	Wykonanie tynków ścian	m ²	83
3	KNNR202 1130-02	Wykonanie posadzki cementowej gr. 3 cm samopoziomującej	m ²	20
4	2806-05	Wykonanie okładzin ścian z glazury	m ²	5
5	2806-05	Wykonanie posadzki z płytek gresu	m ²	20
6	KNNR7 0702-02	Dostarczenie i montaż sufitu podwieszanego	m ²	20
7	Kalkulacja własna	Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami Szer. 70 cm Szer. 120 cm	kpl kpl	1 1
8	KNNR 1103-01	Dostarczenie i montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami : Szer. 80 cm. Szer. 100 cm / o podwyższonej izolacyjności radiologicznej/	kpl kpl	1 1
9	Kalkulacja własna	Wymiana szyby w oknie pcw 0,90x1,75	m ²	1,6
10	Kalkulacja własna	Ścianka osłonowa gr.12 cm z płyty kartonowej na ruszcie metalowym z wypełnieniem wełną mineralną	m ²	3
		Roboty sanitarne :		
11	Kalkulacja własna	Rozbudowa wewnętrznej instalacji klimatyzacyjnej na I p budynku, wraz z podłączeniem do centrali klimatyzacyjnej na dachu budynku	mb.	98

12	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego wydajności 3 kW wraz z odprowadzeniem skroplin	kpl	2
13	Kalkulacja własna	Próba ciśnieniowa i kalibracja instalacji klimatyzacji	kpl	1
14	KNR 4-01 0314-02	Dostarczenie i montaż umywalki z półpostumentem	Szt.	1
15	Kalkulacja wł.	Dostarczenie i montaż baterii lekarskiej	Szt.	1
16	Kalkulacja wł.	Wymiana zaworów grzybkowych na kulowe 3/4"	Szt.	2
17	Kalkulacja wł.	Demontaż okienka podawczego i zasklepienie otworu 50x50 cm	Kpl.	1
		Roboty elektryczne :		
18	KNR 2-02 1016-02	Doprowadzenie zasilania mammografu 5x10 mm ² z rozdzielni elektrycznej w piwnicy wraz z zamontowaniem zabezpieczenia 4x25 A + wyłącznik różnicowo prądowy + ochronnik p.przepięciowy	kpl	1
19	KNR 2-02 1022-01	Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej : - lampa ostrzegawcza - wyłącznik awaryjny zas. 230 V - oprawy oświetleniowe rastry	Szt. Szt. Szt.	1 1 4
20	Kalkulacja własna	Wykonanie projektu osłon radiologicznych pomieszczenia mammografu oraz osłon wg tego projektu	kpl	1

Uwaga : **Wymagany okres gwarancji na roboty budowlano – instalacyjne 36 miesięcy .**